

プライス 公共建築工事 電気設備工事編 第2版 計算結果

平成30年12月18日

工事名 仙台市立金剛沢小学校校舎大規模改修電気設備工事

諸経费率 国土交通省公共建築工事積算基準 (平成29年度以降)

主たる工事 改修工事

工期 16.9 入力方法: 直接入力 工期日数: -日  
 工期月数: 16.9ヵ月

計算方法 直接工事費から算出 直接工事費 32,935,510円 使用费率 (標準费率で計算)

■入力表

	直接工事費(円)	割合(%)
一般工事(新営)	0	0.00
一般工事(改修)	32,742,531	100.00
鉄骨工事(新営)	0	0.00
鉄骨工事(改修)	0	0.00
その他工事	0	0.00
合計	32,742,531	100.00

〈積上げ金額〉	
共通仮設費(新営)	0
共通仮設費(改修)	0
現場管理費(新営)	0
現場管理費(改修)	0
〈補正金額〉	
発生材処分費	64,779
支給材評価額	0
仮設庁舎リース料	0
産廃税、その他	128,200

仮設建物費

前払金支出割合 35%を超え40%以下(補正しない)

契約保証費 金銭的保証]が必要(0.04%)  
 (一般管理費に含めず計算)

■最低制限価格

登録名 仙台市

式名 総額判断基準

計算式 純工事費\*0.95+現場管理費\*0.95+一般管理費\*0.75

最低制限価格  
45,069,076 円

丸め単位 1円  
 丸め方法 切捨て

上限値 0.00 %  
 0 円  
 下限値 0.00 %  
 0 円

■結果表

費目名	金額(円)	丸め単位	備考
直接工事費	32,935,510		一般工事~その他工事の合計+発生材処分費+...
共通仮設費	1,473,413		共通仮設费率分+積上げ共通仮設費
共通仮設费率分	1,473,413		一般工事~その他工事の合計額
積上げ共通仮設費	0		一般工事(新営)+一般工事(改修)
純工事費	34,408,923		直接工事費+共通仮設費
現場管理費	8,423,965		現場管理费率分+積上げ現場管理費+支給材
現場管理费率分	8,423,965		一般工事~その他工事の合計額
積上げ現場管理費	0		一般工事(新営)+一般工事(改修)
支給材	0		支給材評価額の2%
工事原価	42,832,888		一般管理費対象額+産廃税、その他
一般管理費	5,837,112		一般管理费率分+契約保証費-端数調整
一般管理费率分	5,824,919		一般管理费率分
<工事費計>	48,529,607		一般管理費対象額+一般管理费率分
産廃税、その他	128,200		
契約保証費	17,133		
端数調整	-4940		
工事価格	48,670,000	万円	
消費税(8.0%)	3,893,600		
請負工事費	52,563,600		

プライス 公共建築工事 電気設備工事編 第2版 計算結果

平成30年12月18日

工 事 名 仙台市立金剛沢小学校校舎大規模改修電気設備工事

■結果内訳表 (標準費率で計算)

	工期	項目	金額(円)	標準費率	変更費率	補正1	補正2	合計額(円)	
共通仮設費	16.9	一般工事(新営)	0	5.64	0.00	1.00	1.00	0	
		一般工事(改修)	32,742,531	4.50	0.00	1.00	1.00	1,473,413	
		鉄骨工事(新営)	0	5.64	0.00	0.90	1.00	0	
		鉄骨工事(改修)	0	4.50	0.00	0.90	1.00	0	
		その他工事	0	1.00	0.00	1.00	1.00	0	
		積上げ共通仮設費(一般工事(新営)、鉄骨工事)							0
		積上げ共通仮設費(一般工事(改修))							0
		小計		32,742,531					1,473,413
		発生材処分費		64,779					
		仮設庁舎リース料		0					
		産廃税、その他		128,200					
		計		32,935,510					1,473,413
現場管理費	16.9	一般工事(新営)	0	23.93	0.00	1.00	1.00	0	
		一般工事(改修)	34,215,944	24.62	0.00	1.00	1.00	8,423,965	
		鉄骨工事(新営)	0	23.93	0.00	1.00	1.00	0	
		鉄骨工事(改修)	0	24.62	0.00	1.00	1.00	0	
		その他工事	0	2.00	0.00	1.00	1.00	0	
		積上げ現場管理費(一般工事(新営)、鉄骨工事)							0
		積上げ現場管理費(一般工事(改修))							0
		小計		34,215,944					8,423,965
		発生材処分費		64,779					
		支給材							0
		仮設庁舎リース料		0					
		産廃税、その他		128,200					
計		34,408,923					8,423,965		
一般管理費	16.9	一般工事(新営)	0						
		一般工事(改修)	42,639,909						
		鉄骨工事(新営)	0						
		鉄骨工事(改修)	0						
		その他工事	0						
		小計		42,639,909					
		発生材処分費		64,779					
		仮設庁舎リース料		0					
計		42,704,688	13.64	0.00	1.00	1.00	5,824,919		
<工事費計>							48,529,607		
別途計上	産廃税、その他		128,200					128,200	
	契約保証費		42,832,888	0.04	0.00	1.00	1.00	17,133	
	端数調整							-4,940	
	一般管理費		5,837,112						
工事価格							48,670,000		